

温县遇仙观修缮工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称： 温县遇仙观修缮工程 _____

投标总价 (小写)： 2498823.02 _____

(大写)： 贰佰肆拾玖万捌仟捌佰贰拾叁元零贰分 _____

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司 _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



Handwritten signature of the preparer.

时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	温县遇仙观修缮工程	2498823.02		36646.39	94352.26
1	玉皇殿修复工程	424875.21		4605.28	11857.07
2	山门殿修复工程	303801.48		3462.38	8914.44
3	三清殿修复工程	434237.13		5097.66	13124.79
4	关帝殿修复工程	190039.22		2957.96	7615.75
5	土地殿修复工程	328428.34		4726.14	12168.25
6	三皇殿修复工程	302969.15		4155.39	10698.74
7	院落围墙修复工程	514472.49		11641.58	29973.22
合 计		2498823.02		36646.39	94352.26

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

玉皇殿修复工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 玉皇殿修复工程

投 标 总 价 (小写)： 424,875.21

(大写)： 肆拾贰万肆仟捌佰柒拾伍元贰角壹分

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	373331.42	
0101	楼地面修复工程	46093.78	
0102	墙面修复工程	12006.48	
0103	屋面盖瓦修复工程	126977.17	
0104	木作修复工程	99272.84	
0105	门窗修复工程	10965.35	
0106	油漆工程	49318.09	
0107	脚手架工程	28697.71	
1.1	其中：综合工日	1099.91	
1.2	1)人工费	212150.42	
1.3	2)材料费	136638.34	
1.4	3)机械费	4381.77	
1.5	4)企业管理费	14369.18	
1.6	5)利润	5791.76	
2	措施项目	4605.28	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工费	4605.28	
2.2.1	2.1)安全生产费	2841.32	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1423.45	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	340.51	
2.3	3)二次搬运费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					46093.78	
1	020701001001	地面条砖修复	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，对原青条砖（300×160×50）面层楼地面修复； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m ²	65.18	232.19	15134.14	
2	020701001002	拆安归位地面石材	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，对原石材面层楼地面进行拆安归位； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m ²	27.33	214.89	5872.94	
3	020206001002	柱顶石修复	1. 石料种类、构件规格：青石 2. 石表面加工要求及等级：圆石磨型 3. 安装方式：按传统工程进行修复安装 4. 断面形状：详细图纸 5. 部位：柱基	个	4	1586.08	6344.32	
4	020201001002	阶条石修建	1. 石料种类：阶条石修建 2. 安装方式：粘贴 3. 加工等级：二遍剁斧 4. 断面形状、规格：青条砖（300×160×50）、白灰 5. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	2.98	982.16	2926.84	
5	020201001003	拆安归位 阶沿石	1. 部位、名称：对碎裂阶条石用环氧树脂粘接 2. 品种、规格：按原构造要求 3. 修补内容、要求：铲除表层饰面后，1. 检查地面现状，并记录破损、缺失等缺陷情况； 2. 剔除破损、残缺阶条石，原材料、工艺、式样修复 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	1.99	415.77	827.38	
本页小计							31105.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉皇殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020201008001	门槛石修复	1. 部位、名称:门槛石修复 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	1.75	248.76	435.33	
7	020201002001	踏跺	1. 部位、名称:对碎裂台阶石用环氧树脂粘接 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查地面现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	2.12	449.47	952.88	
8	020201001004	拆踏跺石、阶沿石	1. 拆除部位:拆阶沿石 2. 拆除内容、要求:1) 对残破, 被垮塌墙体、泥土填埋、杂物堆积。按现状人工拆除破损严重的阶沿石, 包括: 面层、结合层等及依附地面且设计废弃的构件; 2) 保护性拆除, 对于设计保留的构件做好保护, 不得损坏; 3) 对废料整理、归类、堆放铲除已另列清单项 3. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	5.1	106.38	542.54	
9	020201009001	清淤、修补排水暗沟	1. 部位、名称:排水沟清淤、修补 2. 排水沟现状:部分排水沟破损严重, 须拆除重建 (另列清单计算), 部分排水沟表面破损、淤泥堵塞严重, 其它缺陷暂未发现, 但不排除 3. 修复内容、要求:1) 清除沟内淤泥、杂物, 并清洗; 2) 修补破损部位, 并复原 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	10.12	243.39	2463.11	
本页小计							4393.86	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉皇殿修复工程 标段: 温县遇仙观修缮工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	020701002001	垃圾清理转运	1. 对室内原有倒塌垃圾及拆除废料人工清理、分类、归堆、码放等 2. 计量说明:清单工程量按占地面积计算	m2	86.78	111.9	9710.68	
11	020401001006	垃圾外运	1. 名称: 垃圾外运 2. 废弃料品种: 拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	8.68	101.8	883.62	
		分部小计					46093.78	
		墙面修复工程					12006.48	
1	020102001001	墙面清洗	1. 部位、名称: 墙面清洗 2. 墙面现状: 现局部墙砖风化、灰缝、裂缝等, 个别位置有孔洞或缺 3. 其他: 未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	99.91	132.07	12006.48	
		分部小计					12006.48	
		屋面盖瓦修复工程					126977.17	
1	020601003001	拆除瓦件屋面	1. 构件名称: 屋面瓦拆卸 2. 拆卸要求、内容: 保护性拆卸, 包括清理附生植物、瓦片拆除、瓦件灰浆清理、运至地面、落地清点、分类整理编码堆放 3. 其他: 综合考虑屋面瓦构造(如单双层)、材质等, 按现状拆卸 4. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	171.4	91.27	15643.68	
本页小计							38244.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	020601003003	琉璃瓦屋面	1. 部位、名称:琉璃瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件 (筒瓦255*118、板瓦255*218) 3. 铺筑方式:底瓦平铺、屋面瓦搭七留三, 筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50 厚灰泥背、青灰背 10 厚瓦泥 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	171.4	356.6	61121.24	
3	020601003004	瓦面基层	1. 聚乙烯防水卷材一道 2. 水泥砂浆保护层	m ²	171.4	62.84	10770.78	
4	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型: 勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆 4. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	24.84	76	1887.84	
5	020602009002	琉璃瓦剪边	1. 瓦面 琉璃瓦剪边	m	24.84	244.13	6039.35	
6	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置:正脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	12.1	476.63	5767.22	
7	020602002002	垂脊	1. 脊类型、位置:垂脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	27.6	309.09	8530.88	
本页小计							94117.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	020602002003	铃铛排山脊	1. 脊类型、位置:铃铛排山脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	27.6	311.09	8586.08	
9	020602012001	垂脊附件	1. 位置:垂脊附件 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	条	4	793.95	3175.8	
10	020602012002	正吻	1. 位置:正吻 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	只	2	1335.54	2671.08	
11	020602012003	屋脊头	1. 位置:屋脊头 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	份	1	1910.79	1910.79	
本页小计							16343.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	020401001005	垃圾外运	1. 名称：垃圾外运 2. 废弃料品种：拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运：人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式：人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距：根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	8.57	101.8	872.43	
		分部小计					126977.17	
		木作修复工程					99272.84	
1	020509001001	勘察复位	1. 对构架进行安全检测，资料归档，编制可行性拆除方案	m2	65.18	60	3910.8	
2	020507001003	斗拱归安	1. 构件名称：归安移位散斗五踩重棋双下昂斗拱 2. 整修要求、内容：保护性拆卸，包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 构件的厚度或规格尺寸：原规格、原样式整修 4. 构件表面的附着物种类：按现状考虑现有附着物 5. 其他：未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	攒	20	1270.33	25406.6	
3	020507001002	斗拱补配	1. 部位、名称：参照遗存补配破损散斗五踩重棋双下昂斗拱 2. 材料品种、规格：杉木，原规格、原样式制安 3. 构件类别：制作、运输、安装 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	攒	2	2315.55	4631.1	
本页小计							34820.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	020505002001	方直椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸80*80 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	699.83	28.67	20064.13	
5	020505007001	飞椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	根	108	25.8	2786.4	
6	020510001002	木椽拆除	1. 构件名称:木椽拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	742.9	5.17	3840.79	
7	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	23.01	123.4	2839.43	
本页小计							29530.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	020509001002	博缝板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	11.34	146.55	1661.88	
9	020509001004	木望板	1. 部位、名称:木望板 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸25mm厚 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	178.3	93.21	16619.34	
10	020509001007	木望板拆除	1. 构件名称:屋面木望板拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	178.3	5.74	1023.44	
11	020501001011	构件剔槽加铁紧固	1. 构件剔槽加铁紧固	项	1	3433.87	3433.87	
12	020507001004	木构件整修	1. 构件名称:木构件整修 2. 整修要求、内容:保护性整修 3. 构件的厚度或规格尺寸:对木构件裂缝用环氧腻子勾抹严实 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	86.78	137.21	11907.08	
本页小计							34645.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉皇殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	020508016001	大连檐(里口木)	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	24.84	19.71	489.6	
14	020508017001	小连檐	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	23.85	8.04	191.75	
15	020508018001	瓦口板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	24.84	10.89	270.51	
16	020508020001	闸挡板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	23.6	8.31	196.12	
		分部小计					99272.84	
		门窗修复工程					10965.35	
1	020509002002	木板门(整修)	1. 部位、名称:木板门(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 槁扇现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m2	11.99	627.17	7519.77	
本页小计							8667.75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	020509002004	槛窗（整修）	1. 部位、名称：木槛窗（整修） 2. 品种、规格：按原构造要求 3. 修补内容、要求：窗扇整修，检查：1）槛窗现状，并记录破损、缺失等缺陷情况；2）剔除破损、残缺线条，原材料、工艺、式样修复	m2	5.49	627.61	3445.58	
		分部小计					10965.35	
		油漆工程					49318.09	
1	020901001001	木构件油漆	1. 种类：木基层清理、除污、打磨等 2. 刮腻子遍数：二遍、打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷桐油5~6道并添加5%五氟酚钠	m2	356.59	111.08	39610.02	
2	020901001003	木构件清洗	1. 种类：木基层木构件清洗	m2	267.44	36.3	9708.07	
		分部小计					49318.09	
		脚手架工程					28697.71	
1	021001001002	苦背瓦脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	317.25	33.78	10716.71	
2	021001001005	临时支顶脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	65.18	29.86	1946.27	
3	021001001003	橡望油漆脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	378.97	30.07	11395.63	
4	021001001004	施工现场围挡和临时占地围挡	1. 名称：施工现场围挡和临时占地围挡 2. 其他：满足当地现行施工围蔽规范要求	m2	20.33	228.19	4639.1	
		分部小计					28697.71	
		措施项目						
本页小计							81461.38	
合 计							373331.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			4605.28			不可竞争费，安 全生产费、文明 施工措施费费率 值根据“豫建设 标【2014】57号 文”取定，扬尘 污染防治费率 值根据“豫建设 标【2016】47号 文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	5.09	2841.32			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	2.55	1423.45			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	0.61	340.51			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临 时保护设施	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护 费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
合 计					4605.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称: 玉皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 玉皇殿修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

山门殿修复工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 山门殿修复工程

投 标 总 价 (小写)： 303,801.48

(大写)： 叁拾万叁仟捌佰零壹元肆角捌分

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	266340.13	
0101	楼地面修复工程	56554.59	
0102	墙面修复工程	25738.23	
0103	屋面盖瓦修复工程	76831.6	
0104	木作修复工程	52639.06	
0105	门窗修复工程	6543.8	
0106	油漆工程	23467.59	
0107	脚手架工程	24565.26	
1.1	其中：综合工日	826.94	
1.2	1)人工费	155712.75	
1.3	2)材料费	91755.45	
1.4	3)机械费	8077.8	
1.5	4)企业管理费	11300.64	
1.6	5)利润	4493.51	
2	措施项目	3462.38	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工费	3462.38	
2.2.1	2.1)安全生产费	2136.18	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1070.19	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	256.01	
2.3	3)二次搬运费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		
3.1	其中：1)暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估价		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费		
4.1	其中：1)工程排污费		
4.2	2)社会保障费	6681.7	
4.3	3)住房公积金	1405.8	
4.4	4)工伤保险	826.94	
5	不含税工程造价合计	278716.95	
6	增值税~销项税额	25084.53	
7	含税工程造价合计	303801.48	
投标报价合计=1+2+3+4+6		303,801.48	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					56554.59	
1	020701001003	水泥地面拆除	1. 拆除部位:室内地面水泥砂浆铲除 2. 拆除内容、要求:1) 对地坪凹凸不平、残破、断裂下沉、杂物堆积,按现状人工拆除,拆至地面结构层,包括:面层、结合层、找平层等及依附地面且设计废弃的构件;2) 保护性拆除,对于设计保留的构件做好保护,不得损坏;3) 对废料整理、归类、堆放已另列清单项) 3. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	46.22	41.38	1912.58	
2	010404001001	垫层	1. 150mm厚灰土垫层	m3	10.74	227.21	2440.24	
3	020701001001	补配地面条砖	1、清除地面建筑垃圾; 2、铲除地面污垢层; 3、清洗地面,补配青条砖(300×160×50)面层楼地面修复; 4、地面防潮:在墙脚铺设防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	35.77	475.56	17010.78	
4	020201001002	阶条石修建	1. 石料种类:阶条石修建 2. 安装方式:粘贴 3. 加工等级:二遍剁斧 4. 断面形状、规格:青条砖(300×160×50)、白灰 5. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	10.38	982.16	10194.82	
5	020201001003	拆安归位 阶沿石	1. 部位、名称:对碎裂阶条石用环氧树脂粘接 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后,1. 检查地面现状,并记录破损、缺失等缺陷情况;2. 剔除破损、残缺阶条石,原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	6.92	415.77	2877.13	
本页小计							34435.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山门殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020201008001	门槛石修复	1. 部位、名称:门槛石修复 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	3.52	248.76	875.64	
7	020201002001	踏跺	1. 部位、名称:对碎裂台阶石用环氧树脂粘接 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查地面现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	2.72	449.47	1222.56	
8	020201001004	拆踏跺石、阶沿石	1. 拆除部位:拆阶沿石 2. 拆除内容、要求:1) 对残破, 被垮塌墙体、泥土填埋、杂物堆积。按现状人工拆除破损严重的阶沿石, 包括: 面层、结合层等及依附地面且设计废弃的构件; 2) 保护性拆除, 对于设计保留的构件做好保护, 不得损坏; 3) 对废料整理、归类、堆放铲除已另列清单项 3. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	20.02	106.38	2129.73	
9	020201009001	清淤、修补排水暗沟	1. 部位、名称:排水沟清淤、修补 2. 排水沟现状:部分排水沟破损严重, 须拆除重建(另列清单计算), 部分排水沟表面破损、淤泥堵塞严重, 其它缺陷暂未发现, 但不排除 3. 修复内容、要求:1) 清除沟内淤泥、杂物, 并清洗; 2) 修补破损部位, 并复原 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	34.6	243.39	8421.29	
本页小计							12649.22	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	020701002001	垃圾清理转运	1. 对室内原有倒塌垃圾及拆除废料人工清理、分类、归堆、码放等 2. 计量说明:清单工程量按占地面积计算	m2	71.6	111.9	8012.04	
11	020401001006	垃圾外运	1. 名称: 垃圾外运 2. 废弃料品种: 拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	14.32	101.8	1457.78	
		分部小计					56554.54	
		墙面修复工程					25798.23	
1	020102001001	墙面清洗	1. 部位、名称: 墙面清洗 2. 墙面现状: 现局部墙砖风化、灰缝、裂缝等, 个别位置有孔洞或缺 3. 其他: 未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	86.94	132.07	11482.17	
2	020102001002	墙面清理	1. 部位、名称: 清理酥碱砌砖, 对酥碱处补刷灰浆 2. 墙面清理: (青砖粉: 熟石灰: 米浆=6:3:2), 并用白灰勾砖缝 3. 其他: 未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	16.26	175.85	2859.32	
3	020102001003	重做白色乳胶漆	1. 部位、名称: 拆除后人重做白色乳胶漆, 并重做白灰罩面 2. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	74.12	142.04	10528	
4	020102001004	拆除围挡	1. 部位、名称: 拆除后人增设围挡 2. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	20.16	36.41	734.03	
本页小计							35073.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	020102001005	拆除黄泥封堵	1. 部位、名称:揭除后人黄泥封堵,恢复原窗洞形制 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	1.04	129.53	134.71	
		分部小计					25738.22	
		屋面盖瓦修复工程					76831.68	
1	020601003001	拆除瓦件屋面	1. 构件名称:屋面瓦拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括清理附生植物、瓦片拆除、瓦件灰浆清理、运至地面、落地清点、分类整理编码堆放 3. 其他:综合考虑屋面瓦构造(如单双层)、材质等,按现状拆卸 4. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	89.04	91.27	8126.68	
2	020601003003	琉璃瓦屋面	1. 部位、名称:琉璃瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件(筒瓦260*120、板瓦256*224) 3. 铺筑方式:底瓦平铺、屋面瓦搭七留三,筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50 厚灰泥背、青灰背 10 厚瓦泥 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	89.04	356.59	31750.77	
3	020601003004	瓦面基层	1. 聚乙烯防水卷材一道 2. 水泥砂浆保护层	m2	89.04	62.84	5595.27	
4	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆; 4. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	20.2	76	1535.2	
5	020602009002	琉璃瓦剪边	1. 瓦面 琉璃瓦剪边	m	20.2	243.13	4911.23	
本页小计							52053.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山门殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置:正脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	10.1	476.63	4813.96	
7	020602002002	垂脊	1. 脊类型、位置:垂脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	16.8	332.71	5589.53	
8	020602002003	铃铛排山脊	1. 脊类型、位置:铃铛排山脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	16.8	376.17	6319.66	
9	020602012001	垂脊附件	1. 位置:垂脊附件 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	条	4	793.95	3175.8	
本页小计							19898.95	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	020602012002	正吻	1. 位置:正吻 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	只	2	1335.54	2671.08	
11	020602012003	屋脊头	1. 位置:屋脊头 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	份	1	1910.79	1910.79	
12	020401001005	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距:根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	4.24	101.8	431.63	
		分部小计					76831.6	
		木作修复工程					52639.06	
1	020509001001	堪察复位	1. 对构架进行安全检测,资料归档,编制可行性拆除方案	m2	35.57	60	2134.2	
本页小计							7147.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	020507001003	斗拱归安	1. 构件名称:三踩单昂斗拱归安移位散斗 2. 整修要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 构件的厚度或规格尺寸:原规格、原样式整修 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	攒	11	818.5	9003.5	
3	020507001002	斗拱补配	1. 部位、名称:参照遗存补配破损散斗三踩单昂斗拱 2. 材料品种、规格:杉木,原规格、原样式制安 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	攒	4	1331.93	5327.72	
4	020505002001	方直椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸80*80 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	353.5	28.67	10134.85	
5	020505007001	飞椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	根	84	25.8	2167.2	
本页小计							26633.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	020510001002	木椽拆除	1. 构件名称:木椽拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	353.5	5.17	1827.6	
7	010103002001	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 废弃料品种: 拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	3.39	123.39	418.29	
8	020509001002	博缝板	1. 部位、名称: 木构件 2. 材料品种、规格: 杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别: 制作、运输、安装 4. 刨光要求: 满足设计要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	6.56	146.55	961.37	
9	020509001004	木望板	1. 部位、名称: 木望板 2. 材料品种、规格: 杉木, 截面/直径参照原尺寸25mm厚 3. 构件类别: 制作、运输、安装 4. 刨光要求: 满足设计要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	84.84	93.21	7907.94	
本页小计							11115.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 山门殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	020509001007	木望板拆除	1. 构件名称:屋面木望板拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	84.84	5.75	487.83	
11	020501001011	构件剔槽加铁紧固	1. 构件剔槽加铁紧固	项	1	2830.24	2830.24	
12	020507001004	木构件整修	1. 构件名称:木构件整修 2. 整修要求、内容:保护性整修 3. 构件的厚度或规格尺寸:对木构件裂缝用环氧腻子勾抹严实 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	61.6	137.21	8452.14	
13	020508016001	大连檐(里口木)	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	21.34	19.71	420.61	
14	020508017001	小连檐	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	20.49	8.04	164.74	
本页小计							12355.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	020508018001	瓦口板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	21.34	10.89	232.39	
16	020508020001	闸挡板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	20.27	8.31	168.44	
		分部小计					52639.06	
		门窗修复工程					6543.8	
1	020509002002	木板门(整修)	1. 部位、名称:木板门(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 榻扇现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m2	4.94	627.17	3098.22	
2	020509002004	槛窗(整修)	1. 部位、名称:木槛窗(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 槛窗现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m2	5.49	627.61	3445.58	
		分部小计					6543.8	
		油漆工程					23467.59	
1	020901001001	木构件油漆	1. 种类:木基层清理、除污、打磨等 2. 刮腻子遍数:二遍、打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷桐油5~6道并添加5%五氯酚钠	m2	169.68	111.08	18848.05	
2	020901001003	木构件清洗	1. 种类:木基层木构件清洗	m2	127.26	36.3	4619.54	
本页小计							30412.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					23467.59	
		脚手架工程					24565.26	
1	021001001002	苦背瓦脚手架	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	253.92	33.78	8577.42	
2	021001001005	临时支顶脚手架	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	35.77	29.85	1067.73	
3	021001001003	橡望油漆脚手架	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	351.54	30.07	10570.81	
4	021001001004	施工现场围挡和临时占地围挡	1.名称:施工现场围挡和临时占地围挡 2.其他:满足当地现行施工围蔽规范要求	m2	19.06	228.19	4349.3	
		分部小计					24565.26	
		措施项目						
本页小计							24565.26	
合 计							266340.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			3462.38			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	2136.18			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1070.19			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	256.01			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					3462.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 山门殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 山门殿修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

三清殿修复工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司
(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 三清殿修复工程 _____

投 标 总 价 (小写)： 434,237.13 _____

(大写)： 肆拾叁万肆仟贰佰叁拾柒元壹角叁分 _____

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司 _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	380160.24	
0101	楼地面修复工程	60808.72	
0102	墙面修复工程	21587.4	
0103	屋面盖瓦修复工程	129213.12	
0104	木作修复工程	83802.47	
0105	门窗修复工程	11469.05	
0106	油漆工程	48089.94	
0107	脚手架工程	25189.54	
1.1	其中：综合工日	1217.51	
1.2	1)人工费	218008.85	
1.3	2)材料费	135853.84	
1.4	3)机械费	3777.91	
1.5	4)企业管理费	16067.03	
1.6	5)利润	6452.64	
2	措施项目	5097.66	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	5097.66	
2.2.1	2.1)安全生产费	3145.1	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1575.64	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	376.92	
2.3	3)二次搬运费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费	18124.79	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	9837.51	—
4.3	3)住房公积金	2069.77	—
4.4	4)工伤保险	1217.51	—
5	不含税工程造价合计	398382.69	
6	增值税~销项税额	35854.44	
7	含税工程造价合计	434237.13	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	434,237.13	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三清殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					60808.72	
1	020701001001	地面条砖修复	1、清除地面建筑垃圾; 2、铲除地面污垢层; 3、清洗地面,对原青条砖(300×160×50)面层楼地面修复; 4、地面防潮:在墙脚铺设防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体	m ²	72.31	232.2	16790.38	
2	020701001002	补配散水	1、清除地面建筑垃圾; 2、铲除地面污垢层; 3、清洗地面,补配散水 4、地面防潮:在墙脚铺设防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体	m ²	13.76	475.56	6543.71	
3	020206001002	柱顶石修复	1.石料种类、构件规格:青石 2.石表面加工要求及等级:圆石磨型 3.安装方式:按传统工程进行修复安装 4.断面形状:详细图纸 5.部位:柱基	个	2	1586.08	3172.16	
4	020201001002	阶条石修建	1.石料种类:阶条石修建 2.安装方式:粘贴 3.加工等级:二遍剁斧 4.断面形状、规格:青条砖(300×160×50)、白灰 5.未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	1.82	982.16	1787.53	
5	020201001003	拆安归位 阶沿石	1.部位、名称:对碎裂阶条石用环氧树脂粘接 2.品种、规格:按原构造要求 3.修补内容、要求:铲除表层饰面后,1.检查地面现状,并记录破损、缺失等缺陷情况; 2.剔除破损、残缺阶条石,原材料、工艺、式样修复 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	1.22	415.77	507.24	
本页小计							28801.02	



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三清殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020201008001	门槛石修复	1. 部位、名称:门槛石修复 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	3. 04	248. 76	756. 23	
7	020201002001	踏跺	1. 部位、名称:对碎裂台阶石用环氧树脂粘接 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查地面现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	6. 95	449. 47	3123. 82	
8	020201001004	拆踏跺石、阶沿石	1. 拆除部位:拆阶沿石 2. 拆除内容、要求:1) 对残破, 被垮塌墙体、泥土填埋、杂物堆积。按现状人工拆除破损严重的阶沿石, 包括: 面层、结合层等及依附地面且设计废弃的构件; 2) 保护性拆除, 对于设计保留的构件做好保护, 不得损坏; 3) 对废料整理、归类、堆放铲除已另列清单项 3. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	9. 99	106. 38	1062. 74	
9	020201009001	清淤、修补排水暗沟	1. 部位、名称:排水沟清淤、修补 2. 排水沟现状:部分排水沟破损严重, 须拆除重建 (另列清单计算), 部分排水沟表面破损、淤泥堵塞严重, 其它缺陷暂未发现, 但不排除 3. 修复内容、要求:1) 清除沟内淤泥、杂物, 并清洗; 2) 修补破损部位, 并复原 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	45. 88	243. 39	11166. 73	
本页小计							16109. 52	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	020701002001	垃圾清理转运	1. 对室内原有倒塌垃圾及拆除废料人工清理、分类、归堆、码放等 2. 计量说明:清单工程量按占地面积计算	m2	130.23	111.9	14572.74	
11	020401001006	垃圾外运	1. 名称: 垃圾外运 2. 废弃料品种: 拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	13.02	101.8	1325.44	
		分部小计					60808.72	
		墙面修复工程					21587.4	
1	020102001001	墙面清洗	1. 部位、名称: 墙面清洗 2. 墙面现状: 现局部墙砖风化、灰缝、裂缝等, 个别位置有孔洞或缺 3. 其他: 未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	140.06	132.07	18497.72	
2	020102001002	墙面清理	1. 部位、名称: 清理酥碱砌砖, 对酥碱处补刷灰浆 2. 墙面清理: (青砖粉: 熟石灰: 米浆=6:3:2), 并用白灰勾砖缝 3. 其他: 未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	17.57	175.85	3089.68	
		分部小计					21587.4	
		屋面盖瓦修复工程					129213.12	
本页小计							37485.58	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	020601003001	拆除瓦件屋面	1. 构件名称:屋面瓦拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括清理附生植物、瓦片拆除、瓦件灰浆清理、运至地面、落地清点、分类整理编码堆放、 3. 其他:综合考虑屋面瓦构造(如单双层)、材质等, 按现状拆卸 4. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	173.85	91.27	15867.29	
2	020601003003	琉璃瓦屋面	1. 部位、名称:琉璃瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件(筒瓦255*118、板瓦255*218) 3. 铺筑方式:底瓦平铺、屋面瓦搭七留三, 筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50 厚灰泥背、青灰背 10 厚瓦泥 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	173.85	356.6	61994.91	
3	020601003004	瓦面基层	1. 聚乙烯防水卷材一道 2. 水泥砂浆保护层	m ²	173.85	62.84	10924.73	
4	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆; 4. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	26.84	76	2039.84	
5	020602009002	琉璃瓦剪边	1. 瓦面 琉璃瓦剪边	m	26.84	243.13	6525.61	
6	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置:正脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	12.68	476.63	6043.67	
本页小计							103396.05	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三清殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	020602002002	垂脊	1. 脊类型、位置:垂脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	27.72	308.93	8563.54	
8	020602002003	铃铛排山脊	1. 脊类型、位置:铃铛排山脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	27.72	310.65	8611.22	
9	020602012001	垂脊附件	1. 位置:垂脊附件 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	条	4	793.95	3175.8	
10	020602012002	正吻	1. 位置:正吻 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	只	2	1335.54	2671.08	
本页小计							23021.64	



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	020602012003	屋脊头	1. 位置:屋脊头 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	份	1	1910.79	1910.79	
12	020401001005	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距:根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	8.69	101.8	884.64	
		分部小计					129218.12	
		木作修复工程					83802.47	
1	020509001001	堪察复位	1. 对构架进行安全检测,资料归档,编制可行性拆除方案	m2	72.31	60	4338.6	
2	020507001003	斗拱归安	1. 构件名称:归安移位散斗五踩重棋双下昂斗拱 2. 整修要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 构件的厚度或规格尺寸:原规格、原样式整修 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	攒	10	1270.33	12703.3	
本页小计							19837.33	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三清殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	020507001002	斗拱补配	1. 部位、名称:参照遗存补配 破损散斗五踩重棋双下昂斗拱 2. 材料品种、规格:杉木, 原规格、原样式制安 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	攒	2	2315.55	4631.1	
4	020505002001	方直椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸80*80 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	724.39	28.67	20768.26	
5	020505007001	飞椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	根	104	25.8	2683.2	
6	020510001002	木椽拆除	1. 构件名称:木椽拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	724.39	5.17	3745.1	
本页小计							31827.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	010103002001	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 废弃料品种: 拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	8.69	123.4	1072.35	
8	020509001002	博缝板	1. 部位、名称: 木构件 2. 材料品种、规格: 杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别: 制作、运输、安装 4. 刨光要求: 满足设计要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	11.12	146.55	1629.64	
9	020509001004	木望板	1. 部位、名称: 木望板 2. 材料品种、规格: 杉木, 截面/直径参照原尺寸25mm厚 3. 构件类别: 制作、运输、安装 4. 刨光要求: 满足设计要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	173.85	93.21	16204.56	
10	020509001007	木望板拆除	1. 构件名称: 屋面木望板拆卸 2. 拆卸要求、内容: 保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类: 按现状考虑现有附着物 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	173.85	5.76	1001.38	
11	020501001011	构件剔槽加铁紧固	1. 构件剔槽加铁紧固	项	1	3948.93	3948.93	
本页小计							23856.86	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	020507001004	木构件整修	1. 构件名称:木构件整修 2. 整修要求、内容:保护性整修 3. 构件的厚度或规格尺寸:对木构件裂缝用环氧腻子勾抹严实 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	72.31	137.21	9921.66	
13	020508016001	大连檐(里口木)	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	24.98	19.71	492.38	
14	020508017001	小连檐	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	23.98	8.04	192.8	
15	020508018001	瓦口板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	24.98	10.89	272.03	
16	020508020001	闸挡板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	23.73	8.31	197.2	
		分部小计					83802.47	
		门窗修复工程					11469.05	
本页小计							11076.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	020509001008	榻扇（补配）	1. 部位、名称：木榻扇 2. 品种、规格：按原构造要求 3. 修补内容、要求：窗扇整修，检查：1）榻扇现状，并记录破损、缺失等缺陷情况；2）剔除破损、残缺榫条，原材料、工艺、式样修复	m2	8.32	936.45	7791.26	
2	020509002004	槛窗（整修）	1. 部位、名称：木槛窗（整修） 2. 品种、规格：按原构造要求 3. 修补内容、要求：窗扇整修，检查：1）槛窗现状，并记录破损、缺失等缺陷情况；2）剔除破损、残缺榫条，原材料、工艺、式样修复	m2	5.86	627.61	3677.79	
		分部小计					11469.05	
		油漆工程					48089.94	
1	020901001001	木构件油漆	1. 种类：木基层清理、除污、打磨等 2. 刮腻子遍数：二遍、打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷桐油5~6道并添加5%五氯酚钠	m2	347.71	111.08	38623.63	
2	020901001003	木构件清洗	1. 种类：木基层木构件清洗	m2	260.78	36.3	9466.31	
		分部小计					48089.94	
		脚手架工程					25180.54	
1	021001001002	苦背瓦脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	161.96	33.77	5469.39	
2	021001001005	临时支顶脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	72.31	29.86	2159.18	
3	021001001003	椽望油漆脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	412.5	30.07	12403.88	
本页小计							79591.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 三清殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 三清殿修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

关帝殿修复工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 关帝殿修复工程

投 标 总 价 (小写)： 190,039.22

(大写)： 壹拾玖万零叁拾玖元贰角贰分

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	163774.2	
0101	楼地面修复工程	23648.23	
0102	墙面修复工程	41082.91	
0103	屋面盖瓦修复工程	40558.65	
0104	木作修复工程	22125.46	
0105	门窗修复工程	7249.51	
0106	油漆工程	11995.29	
0107	脚手架工程	17114.15	
1.1	其中：综合工日	706.47	
1.2	1)人工费	93058.54	
1.3	2)材料费	56114.4	
1.4	3)机械费	2047.51	
1.5	4)企业管理费	9026.81	
1.6	5)利润	8526.91	
2	措施项目	2957.96	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	2957.96	
2.2.1	2.1)安全生产费	1824.97	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	914.28	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	218.71	
2.3	3)二次搬运费		



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		
3.1	其中：1)暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估价		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费	7615.75	
4.1	其中：1)工程排污费		
4.2	2)社会保障费	5708.28	
4.3	3)住房公积金	1201	
4.4	4)工伤保险	706.47	
5	不含税工程造价合计	174347.91	
6	增值税~销项税额	15691.31	
7	含税工程造价合计	190039.22	
投标报价合计=1+2+3+4+6		190,039.22	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					23648.23	
1	020701001003	水泥地面拆除	1. 拆除部位:室内地面水泥砂浆铲除 2. 拆除内容、要求:1) 对地坪凹凸不平、残破、断裂下沉、杂物堆积,按现状人工拆除,拆至地面结构层,包括:面层、结合层、找平层等及依附地面且设计废弃的构件;2) 保护性拆除,对于设计保留的构件做好保护,不得损坏;3) 对废料整理、归类、堆放已另列清单项) 3. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	17.45	41.38	722.08	
2	010404001001	垫层	1. 150m厚灰土垫层	m3	6.04	227.21	1372.35	
3	020701001001	补配地面条砖	1、清除地面建筑垃圾; 2、铲除地面污垢层; 3、清洗地面,补配青条砖(285×145×50)面层楼地面修复; 4、地面防潮:在墙脚铺设防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	17.45	475.66	8298.52	
4	020701001005	拆安归位地面石材	1、清除地面建筑垃圾; 2、铲除地面污垢层; 3、清洗地面,对楼地面进行整修; 4、地面防潮:在墙脚铺设防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	2.23	781.26	1742.21	
5	020701001006	补配散水	1、清除地面建筑垃圾; 2、铲除地面污垢层; 3、清洗地面,补配散水 4、地面防潮:在墙脚铺设防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	12.3	475.56	5849.39	
本页小计							17984.55	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020201008001	门槛石修复	1. 部位、名称:门槛石修复 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:铲除表层饰面后, 1. 检查现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2. 剔除破损、残缺石材, 原材料、工艺、式样修复 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	1.35	248.77	335.84	
7	020701002001	垃圾清理转运	1. 对室内原有倒塌垃圾及拆除废料人工清理、分类、归堆、码放等 2. 计量说明:清单工程量按占地面积计算	m ²	40.28	111.9	4507.33	
8	020401001006	垃圾外运	1. 名称: 垃圾外运 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m ³	8.06	101.9	820.51	
		分部小计					23648.23	
		墙面修复工程					41082.91	
1	020102001001	墙面清洗	1. 部位、名称: 墙面清洗 2. 墙面现状:现局部墙砖风化、灰缝、裂缝等, 个别位置有孔洞或缺 3. 其他:未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	30.96	132.07	4088.89	
2	020102001008	砖墙加固	1. 部位、名称:墙体加固修补 2. 修补方式、要求:小于3毫米的裂缝, 1:3水泥砂浆灌浆修复 3. 其他:未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	12.3	93.12	1145.38	
3	020102001003	墙面批灰	1. 部位、名称:重做白灰罩面 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	28.93	142.04	4109.22	
本页小计							15007.17	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	020102001007	砖墙砌筑	1. 名称、部位:土坯砖 2. 砌筑方式:按原砌筑方式 3. 用砖品种及规格:按原构造要求 4. 灰浆品种及配合比:预拌砂浆(干拌) 1:2.5水泥砂浆 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	30.42	968.54	29462.99	
5	020102001005	拆除补砌砖墙	1. 部位、名称:拆除后人黄泥封堵,恢复原窗洞形制 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	11.24	129.53	1455.92	
6	020401001007	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距:根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	8.06	101.8	820.51	
		分部小计					41082.91	
		屋面盖瓦修复工程					40558.65	
1	020601003001	拆除瓦件屋面	1. 构件名称:屋面瓦拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括清理附生植物、瓦片拆除、瓦件灰浆清理、运至地面、落地清点、分类整理编码堆放 3. 其他:综合考虑屋面瓦构造(如单双层)、材质等,按现状拆卸 4. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	43.37	91.27	3958.38	
本页小计							35697.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	020601003003	琉璃瓦屋面	1. 部位、名称:琉璃瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件 (筒瓦260*120、板瓦256*224) 3. 铺筑方式:底瓦平铺、屋面瓦搭七留三, 筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50 厚灰泥背、青灰背 10 厚瓦泥 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	43.37	356.59	15465.31	
3	020601003004	瓦面基层	1. 聚乙烯防水卷材一道 2. 水泥砂浆保护层	m ²	43.37	62.83	2724.94	
4	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型: 勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆; 4. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	14.72	76	1118.72	
5	020602009002	琉璃瓦剪边	1. 瓦面 琉璃瓦剪边	m	14.72	243.13	3578.87	
6	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置:正脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	7.1	476.63	3384.07	
7	020602002002	垂脊	1. 脊类型、位置:垂脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	11.92	357.43	4260.57	
本页小计							30532.48	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	020602012001	垂脊附件	1.位置:垂脊附件 2.脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3.铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4.坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5.其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	条	4	793.95	3175.8	
9	020602012002	正吻	1.位置:正吻 2.脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3.铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4.坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5.其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	只	2	1335.54	2671.08	
10	020401001005	垃圾外运	1.名称:垃圾外运 2.废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3.人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4.运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5.运距:根据自身情况进行综合考虑 6.综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	2.17	101.8	220.91	
		分部小计					40558.65	
		木作修复工程					22125.46	
1	020509001001	堪察复位	1.对构架进行安全检测,资料归档,编制可行性拆除方案	m2	18.27	60	1096.2	
本页小计							7163.99	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	020503001001	圆桁(檩)拆卸	1. 构件名称:木圆檩拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.47	962.45	452.35	
3	020503001002	圆桁(檩)	1. 构件名称、类别:屋面木檩条(新檩条) 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.47	5026.95	2362.87	
4	020505002001	方直椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸80*80 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	180.69	28.67	5180.38	
5	020505007001	飞椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	根	61	25.8	1573.8	
本页小计							9569.2	



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020510001002	木椽拆除	1. 构件名称:木椽拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	180.69	5.17	934.17	
7	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距:根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	1.73	123.41	213.48	
8	020509001002	博缝板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	4.54	146.55	665.34	
9	020509001004	木望板	1. 部位、名称:木望板 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸25mm厚 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	43.37	93.21	4042.52	
本页小计							5855.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	020509001007	木望板拆除	1. 构件名称:屋面木望板拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	43.37	5.76	249.81	
11	020501001011	构件剔槽加铁紧固	1. 构件剔槽加铁紧固	项	1	2143.46	2143.46	
12	020507001004	木构件整修	1. 构件名称:木构件整修 2. 整修要求、内容:保护性整修 3. 构件的厚度或规格尺寸:对木构件裂缝用环氧腻子勾抹严实 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	18.27	137.21	2506.83	
13	020508016001	大连檐(里口木)	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	15.24	19.72	300.53	
14	020508017001	小连檐	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	14.63	8.04	117.63	
本页小计							5318.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	020508018001	瓦口板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	15.24	10.89	165.96	
16	020508020001	闸挡板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	14.48	8.31	120.33	
		分部小计					22125.46	
		门窗修复工程					7249.51	
1	020702001001	拆卸门窗	1. 部位、名称:木门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:按现状综合考虑 3. 拆除内容、要求:1) 门框、扇及安装固定连接件; 2) 保护性拆除, 并尽量减少对砖墙、原木门的损害, 按原样修复损坏的洞口周边部位; 3) 废料清运至户外分类、归堆 4. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	扇	4	88.74	354.96	
2	020509002005	槛窗	1. 部位、名称:木槛窗 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查: 1) 槛窗现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m2	3.64	834.69	3038.27	
本页小计							3679.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	020509010001	木板门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木板门制安 2. 窗框、窗扇木质及式样:杉木、式样见设计图示 3. 玻璃品种、厚度:详见图纸 4. 五金配件:仿民国门锁, 铜质门铰、插销、磁吸等, 优质产品、式样看样确定 5. 其他:窗框洞口防水处理, 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	3.9	988.79	3856.28	
		分部小计					7249.51	
		油漆工程					11995.29	
1	020901001001	木构件油漆	1. 种类:木基层清理、除污、打磨等 2. 刮腻子遍数:二遍、打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷桐油5~6道并添加5%五氯酚钠	m ²	86.73	111.08	9633.97	
2	020901001003	木构件清洗	1. 种类:木基层木构件清洗	m ²	65.05	36.2	2381.32	
		分部小计					11995.29	
		脚手架工程					17114.15	
1	021001001002	苦背瓦脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	189.15	33.78	6389.49	
2	021001001005	临时支顶脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	18.27	29.86	545.54	
3	021001001003	橡望油漆脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m ²	261.11	30.07	7851.58	
4	021001001004	施工现场围挡和临时占地围挡	1. 名称:施工现场围挡和临时占地围挡 2. 其他:满足当地现行施工围蔽规范要求	m ²	10.2	228.19	2327.54	
		分部小计					17114.15	
本页小计							32965.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			2957.96			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	1824.97			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	914.28			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	218.71			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					2957.96			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：关帝殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 关帝殿修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

土地殿修复工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 土地殿修复工程

投 标 总 价 (小写)： 328,428.34

(大写)： 叁拾贰万捌仟肆佰贰拾捌元叁角肆分

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	284416.01	
0101	楼地面修复工程	43707.64	
0102	墙面修复工程	58261.54	
0103	屋面盖瓦修复工程	75332.82	
0104	木作修复工程	43044.2	
0105	门窗修复工程	9536.19	
0106	油漆工程	25980	
0107	脚手架工程	28553.62	
1.1	其中：综合工日	1128.78	
1.2	1)人工费	165363.19	
1.3	2)材料费	95176.67	
1.4	3)机械费	3602.07	
1.5	4)企业管理费	14545.58	
1.6	5)利润	5728.53	
2	措施项目	4726.14	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	4726.14	
2.2.1	2.1)安全生产费	2915.88	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1460.81	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	349.45	
2.3	3)二次搬运费		



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					43707.64	
1	010404001001	垫层	1. 150mm厚灰土垫层	m ³	13.05	227.21	2965.09	
2	020701001001	补配地面条砖	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，补配青条砖（285×145×50）面层楼地面修复； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m ²	48.01	475.56	22831.64	
3	020701001006	补配散水	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，补配散水； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m ²	21.8	475.56	10367.21	
4	020201008001	门槛石修复	1. 部位、名称：门槛石修复 2. 品种、规格：按原构造要求 3. 修补内容、要求：铲除表层饰面后，1. 检查现状，并记录破损、缺失等缺陷情况；2. 剔除破损、残缺石材，原材料、工艺、式样修复 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	4.8	248.77	1194.1	
5	020701002001	垃圾清理转运	1. 对室内原有倒塌垃圾及拆除废料人工清理、分类、归堆、码放等 2. 计量说明：清单工程量按占地面积计算	m ²	48.01	111.9	5372.32	
6	020401001006	垃圾外运	1. 名称：垃圾外运 2. 废弃物品种：拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运：人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式：人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距：根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m ³	9.6	101.8	977.28	
		分部小计					43707.64	
		墙面修复工程					58261.54	
本页小计							43707.64	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	020102001001	墙面清洗	1. 部位、名称：墙面清洗 2. 墙面现状：现局部墙砖风化、灰缝、裂缝等，个别位置有孔洞或缺 3. 其他：未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	100.55	132.07	13279.64	
2	020102001008	砖墙加固	1. 部位、名称：墙体加固修补 2. 修补方式、要求：小于3毫米的裂缝，1:3水泥砂浆灌浆修复 3. 其他：未尽事项详标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	81.19	93.12	7560.41	
3	020102001003	墙面批灰	1. 部位、名称：重做白灰罩面 2. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	19.36	142.04	2749.89	
4	020102001007	砖墙砌筑	1. 名称、部位：土坯砖 2. 砌筑方式：按原砌筑方式 3. 用砖品种及规格：按原构造要求 4. 灰浆品种及配合比：预拌砂浆（干拌）1:2.5水泥砂浆 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	32.78	968.54	31748.74	
5	020102001005	拆除补砌砖墙	1. 部位、名称：拆除后人黄泥封堵，恢复原窗洞形制 2. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	11.24	129.53	1455.92	
6	020401001007	垃圾外运	1. 名称：垃圾外运 2. 废弃料品种：拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运：人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式：人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距：根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	14.41	101.8	1466.94	
		分部小计					58261.54	
		屋面盖瓦修复工程					75332.82	
本页小计							58261.54	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土地殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	020601003001	拆除瓦件屋面	1. 构件名称: 屋面瓦拆卸 2. 拆卸要求、内容: 保护性拆卸, 包括清理附生植物、瓦片拆除、瓦件灰浆清理、运至地面、落地清点、分类整理编码堆放、 3. 其他: 综合考虑屋面瓦构造(如单双层)、材质等, 按现状拆卸 4. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	93.87	91.27	8567.51	
2	020601003003	琉璃瓦屋面	1. 部位、名称: 琉璃瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸: 原规格、样式瓦件(筒瓦260*120、板瓦256*224) 3. 铺筑方式: 底瓦平铺、屋面瓦搭七留三, 筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50厚灰泥背、青灰背 10厚瓦泥 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	93.87	356.59	33473.1	
3	020601003004	瓦面基层	1. 聚乙烯防水卷材一道 2. 水泥砂浆保护层	m ²	93.87	62.84	5898.79	
4	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型: 勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆; 4. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	29.84	76	2267.84	
5	020602009002	琉璃瓦剪边	1. 瓦面 琉璃瓦剪边	m	29.84	243.13	7255	
6	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置: 正脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式: 采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级: 石灰膏: 水泥: 沙为1:0.5:2.5 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	14.92	476.63	7111.32	
本页小计							64573.56	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	020602002002	垂脊	1. 脊类型、位置:垂脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式:采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	12.56	353.1	4434.94	
8	020602012001	垂脊附件	1. 位置:垂脊附件 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	条	4	793.95	3175.8	
9	020602012002	正吻	1. 位置:正吻 2. 脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	只	2	1335.54	2671.08	
10	020401001005	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距:根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	4.69	101.8	477.44	
		分部小计					75332.82	
		木作修复工程					43044.2	
1	020509001001	堪察复位	1. 对构架进行安全检测,资料归档,编制可行性拆除方案	m2	48.02	60	2881.2	
本页小计							13640.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土地殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	020503001001	圆桁(檩)拆卸	1. 构件名称:木圆檩拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.41	962.44	394.6	
3	020503001002	圆桁(檩)	1. 构件名称、类别:屋面木檩条(新檩条) 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.41	5026.97	2061.06	
4	020505002001	方直椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸80*80 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	391.13	28.67	11213.7	
5	020505007001	飞椽	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	根	124	25.8	3199.2	
本页小计							6868.56	



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	020510001002	木椽拆除	1. 构件名称:木椽拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	391.13	5.17	2022.14	
7	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距:根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土堆放可能发生的费用	m3	3.75	123.4	462.75	
8	020509001002	博缝板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	5.23	146.55	766.46	
9	020509001004	木望板	1. 部位、名称:木望板 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸25mm厚 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	93.87	93.21	8749.62	
本页小计							12000.97	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	020509001007	木望板拆除	1. 构件名称:屋面木望板拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	93.87	5.74	538.81	
11	020501001011	构件剔槽加铁紧固	1. 构件剔槽加铁紧固	项	1	2786.5	2786.5	
12	020507001004	木构件整修	1. 构件名称:木构件整修 2. 整修要求、内容:保护性整修 3. 构件的厚度或规格尺寸:对木构件裂缝用环氧腻子勾抹严实 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	48.02	137.21	6588.82	
13	020508016001	大连檐(里口木)	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	29.84	19.72	588.44	
14	020508017001	小连檐	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	28.65	8.04	230.35	
本页小计							10732.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	020508018001	瓦口板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	29.84	10.89	324.96	
16	020508020001	闸挡板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	28.35	8.31	235.59	
		分部小计					43044.2	
		门窗修复工程					9536.19	
1	0205090002001	木板门(整修)	1. 部位、名称:木板门(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 榻扇现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m ²	7.02	627.17	4067.10	
2	020509002002	槛窗(整修)	1. 部位、名称:木槛窗(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 槛窗现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m ²	7.28	627.61	4569	
		分部小计					9536.19	
		油漆工程					25980	
1	020901001001	木构件油漆	1. 种类:木基层清理、除污、打磨等 2. 刮腻子遍数:二遍、打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷桐油5~6道并添加5%五氯酚钠	m ²	187.87	111.08	20868.6	
2	020901001003	木构件清洗	1. 种类:木基层木构件清洗	m ²	140.81	36.3	5111.4	
本页小计							36076.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			4726.14			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	2915.88			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1460.81			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	349.45			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					4726.14			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称: 土地殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 土地殿修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

三皇殿修复工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 三皇殿修复工程

投 标 总 价 (小写)： 302,969.15

(大写)： 叁拾万贰仟玖佰陆拾玖元壹角伍分

投 标 人： 福建景翔建设工程有限公司



法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____



Handwritten signature

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	263099.22	
0101	楼地面修复工程	50166.25	
0102	墙面修复工程	27174.31	
0103	屋面盖瓦修复工程	77445.21	
0104	木作修复工程	45625.68	
0105	门窗修复工程	8101.5	
0106	油漆工程	28692.94	
0107	脚手架工程	25893.33	
1.1	其中：综合工日	992.46	
1.2	1)人工费	150437.67	
1.3	2)材料费	91237.8	
1.4	3)机械费	3348.59	
1.5	4)企业管理费	12027.41	
1.6	5)利润	5147.76	
2	措施项目	4155.39	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	4155.39	
2.2.1	2.1)安全生产费	2563.75	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1284.39	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	307.25	
2.3	3)二次搬运费		



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					50166.25	
1	010404001001	垫层	1. 150m厚灰土垫层	m3	12.74	227.21	2894.66	
2	020701001001	补配地面条砖	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，补配青条砖（285×145×50）面层楼地面修复； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	49.64	475.56	23606.8	
3	020701001006	补配散水	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，补配散水； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	18.78	475.56	8931.02	
4	020201008001	门槛石修复	1. 部位、名称：门槛石修复 2. 品种、规格：按原构造要求 3. 修补内容、要求：铲除表层饰面后，1. 检查现状，并记录破损、缺失等缺陷情况；2. 剔除破损、残缺石材，原材料、工艺、式样修复 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	1.32	248.76	328.36	
5	020206001001	柱顶石修复	1. 石料种类、构件规格：青石 2. 石表面加工要求及等级：圆石磨型 3. 安装方式：按传统工程进行修复安装 4. 断面形状：详细图纸 5. 部位：柱基	个		1586.08	3172.16	
6	020701002001	垃圾清理转运	1. 对室内原有倒塌垃圾及拆除废料人工清理、分类、归堆、码放等 2. 计量说明：清单工程量按占地面积计算	m2	84.93	111.94	9503.67	
本页小计							48436.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	020401001006	垃圾外运	1. 名称：垃圾外运 2. 废弃料品种：拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运：人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式：人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距：根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	16.99	101.8	1729.58	
		分部小计					50166.25	
		墙面修复工程					27174.31	
1	020102001001	墙面清洗	1. 部位、名称：墙面清洗 2. 墙面现状：现局部墙砖风化、灰缝、裂缝等，个别位置有孔洞或缺 3. 其他：未尽事项详见招标图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	102.82	132.07	13579.44	
2	020102001003	墙面批灰	1. 部位、名称：重做白灰罩面 2. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	7.94	142.04	1127.8	
3	020102001007	砖墙砌筑	1. 名称、部位：土坯砖 2. 砌筑方式：按原砌筑方式 3. 用砖品种及规格：按原构造要求 4. 灰浆品种及配合比：预拌砂浆（干拌）1:2.5水泥砂浆 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	11.56	968.54	11196.32	
4	020102001005	拆除补砌砖墙	1. 部位、名称：拆除后人黄泥封堵，恢复原窗洞形制 2. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	7.94	129.53	1028.47	
本页小计							28661.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三皇殿修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	020401001007	垃圾外运	1. 名称: 垃圾外运 2. 废弃物品种: 拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	2.38	101.8	242.28	
		分部小计					27174.31	
		屋面盖瓦修复工程					77445.21	
1	020601003001	拆除瓦件屋面	1. 构件名称: 屋面瓦拆卸 2. 拆卸要求、内容: 保护性拆卸, 包括清理附生植物、瓦片拆除、瓦件灰浆清理、运至地面、落地清点、分类整理编码堆放、 3. 其他: 综合考虑屋面瓦构造(如单双层)、材质等, 按现状拆卸 4. 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	103.73	91.27	9467.44	
2	020601003003	琉璃瓦屋面	1. 部位、名称: 琉璃瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸: 原规格、样式瓦件(筒瓦260*120、板瓦256*224) 3. 铺筑方式: 底瓦平铺、屋面瓦搭七留三, 筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50 厚灰泥背、青灰背 10 厚瓦泥 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	103.73	356.59	36989.08	
3	020601003004	瓦面基层	1. 聚乙烯防水卷材一道 2. 水泥砂浆保护层	m2	103.73	62.84	6518.39	
本页小计							53217.19	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型: 勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆; 4. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	21.32	76	1620.32	
5	020602009002	琉璃瓦剪边	1. 瓦面 琉璃瓦剪边	m	21.32	243.13	5183.53	
6	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置: 正脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式: 采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级: 石灰膏: 水泥: 沙为1:0.5:2.5 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	10.66	476.63	5080.88	
7	020602002002	垂脊	1. 脊类型、位置: 垂脊(新脊) 2. 脊件类型、规格尺寸: 原规格、样式瓦件 3. 铺筑方式: 采用传统材料对屋脊进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级: 石灰膏: 水泥: 沙为1:0.5:2.5 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	19.08	225.49	6210.35	
8	020602012001	垂脊附件	1. 位置: 垂脊附件 2. 脊件类型、规格尺寸: 原规格样式进行塑建 3. 铺筑方式: 采用传统材料进行堆砌 4. 坐浆配合比及强度等级: 石灰膏: 水泥: 沙为1:0.5:2.5 5. 其他: 未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	条	4	793.95	3175.8	
本页小计							21270.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	020602012002	正吻	1.位置:正吻 2.脊件类型、规格尺寸:原规格样式进行塑建 3.铺筑方式:采用传统材料进行堆砌 4.坐浆配合比及强度等级:石灰膏:水泥:沙为1:0.5:2.5 5.其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	只	2	1335.54	2671.08	
10	020401001005	垃圾外运	1.名称:垃圾外运 2.废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3.人工搬运:人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4.运输方式:人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5.运距:根据自身情况进行综合考虑 6.综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	5.19	101.8	528.34	
		分部小计					77445.21	
		木作修复工程					45625.68	
1	020509001001	堪察复位	1.对构架进行安全检测,资料归档,编制可行性拆除方案	m2	49.64	2978.4	14784.86	
2	020503001001	圆榫(檩)拆卸	1.构件名称:木圆榫拆卸 2.拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4.构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5.其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.34	962.44	327.23	
本页小计							6505.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	020503001002	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别：屋面木檩条（新檩条） 2. 材料品种、规格：杉木，截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别：制作、运输、安装 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.34	5026.99	1709.18	
4	020503001003	木童柱拆除	1. 构件名称：木童柱拆卸 2. 拆卸要求、内容：保护性拆卸，包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸：按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类：按现状考虑现有附着物 5. 其他：未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.09	1106.34	99.57	
5	020503001004	脊瓜柱	1. 构件名称、类别：脊瓜柱（新柱） 2. 材料品种、规格：杉木，截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别：制作、运输、安装 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	0.09	10030.18	902.71	
6	020505002001	方直椽	1. 部位、名称：木构件 2. 材料品种、规格：杉木，截面/直径参照原尺寸80*80 3. 构件类别：制作、运输、安装 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	432.21	28.67	12391.46	
7	020505007001	飞椽	1. 部位、名称：木构件 2. 材料品种、规格：杉木，截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别：制作、运输、安装 4. 刨光要求：满足设计要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	根	89	25.8	2296.2	
本页小计							17399.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	020510001002	木椽拆除	1. 构件名称:木椽拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸, 包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	432.21	5.17	2234.53	
9	010103002001	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 废弃料品种:拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运: 人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式: 人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距: 根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	4.15	123.4	512.11	
10	020509001002	博缝板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	7.63	146.55	1118.18	
11	020509001004	木望板	1. 部位、名称:木望板 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸25mm厚 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m2	103.73	93.21	9668.67	
本页小计							13533.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	020509001007	木望板拆除	1. 构件名称:屋面木望板拆卸 2. 拆卸要求、内容:保护性拆卸,包括构件编号、起退销钉及拉接铁件、分解出位、运至地面、分类整理编码堆放 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现状考虑现有的厚度及构件尺寸 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	103.73	5.75	596.45	
13	020501001011	构件剔槽加铁紧固	1. 构件剔槽加铁紧固	项	1	3000.84	3000.84	
14	020507001004	木构件整修	1. 构件名称:木构件整修 2. 整修要求、内容:保护性整修 3. 构件的厚度或规格尺寸:对木构件裂缝用环氧腻子勾抹严实 4. 构件表面的附着物种类:按现状考虑现有附着物 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m ²	49.62	137.21	6808.36	
15	020508016001	大连檐(里口木)	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	21.24	19.72	418.85	
16	020508017001	小连檐	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木,截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	20.39	8.04	163.94	
本页小计							10988.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	020508018001	瓦口板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	21.24	10.89	231.3	
18	020508020001	闸挡板	1. 部位、名称:木构件 2. 材料品种、规格:杉木, 截面/直径参照原尺寸 3. 构件类别:制作、运输、安装 4. 刨光要求:满足设计要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、及国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	20.18	8.31	167.7	
		分部小计					45625.68	
		门窗修复工程					8101.5	
1	020509002001	木板门(整修)	1. 部位、名称:木板门(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 榻扇现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m2	2.16	627.17	1354.69	
2	020509002002	槛窗(整修)	1. 部位、名称:木槛窗(整修) 2. 品种、规格:按原构造要求 3. 修补内容、要求:窗扇整修, 检查:1) 槛窗现状, 并记录破损、缺失等缺陷情况; 2) 剔除破损、残缺榫条, 原材料、工艺、式样修复	m2	10.75	627.61	6746.81	
		分部小计					8101.5	
		油漆工程					28692.94	
1	020901001001	木构件油漆	1. 种类:木基层清理、除污、打磨等 2. 刮腻子遍数:二遍、打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷桐油5~6道并添加5%五氯酚钠	m2	207.46	111.08	23044.66	
2	020901001003	木构件清洗	1. 种类:木基层木构件清洗	m2	155.6	36.3	5648.28	
本页小计							37193.44	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			4155.39			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	2563.75			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1284.39			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	307.25			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					4155.39			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 三皇殿修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 三皇殿修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

院落围墙修复工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 院落围墙修复工程

投 标 总 价 (小写): 514,472.49

(大写): 伍拾壹万肆仟肆佰柒拾贰元肆角玖分

投 标 人: 福建景翔建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间: _____

年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：院落围墙修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	430378.31	
0101	楼地面修复工程	162222.81	
0102	墙面修复工程	225248.54	
0103	屋面盖瓦修复工程	34749.76	
0104	脚手架工程	8157.2	
1.1	其中：综合工日	2780.45	
1.2	1)人工费	279948.95	
1.3	2)材料费	101396.13	
1.4	3)机械费	1500.07	
1.5	4)企业管理费	34266.03	
1.6	5)利润	13267.16	
2	措施项目	11641.58	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	11641.58	
2.2.1	2.1)安全生产费	7182.5	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	3598.31	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	860.77	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 院落围墙修复工程

标段: 温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院落围墙修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		楼地面修复工程					162222.81	
1	010404001001	垫层	1. 150m厚灰土垫层	m3	45.91	227.21	10431.21	
2	020701001001	补配地面条砖	1、清除地面建筑垃圾； 2、铲除地面污垢层； 3、清洗地面，补配青条砖（285×145×50）面层楼地面修复； 4、地面防潮：在墙脚铺设防潮层，防止土壤和地面水渗入砖墙体	m2	306.08	475.56	145559.4	
3	020401001006	垃圾外运	1. 名称：垃圾外运 2. 废弃料品种：拆除废料、建筑垃圾等 3. 人工搬运：人工清理垃圾从室内挑抬并搬运至室外指定地点归堆 4. 运输方式：人工上车自卸汽车外运政府指定排放点 5. 运距：根据自身情况进行综合考虑 6. 综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用	m3	61.22	101.8	6232.2	
		分部小计					162222.81	
		墙面修复工程					225248.54	
1	020102001007	青砖墙	1. 名称、部位：青砖墙 2. 砌筑方式：按原砌筑方式 3. 用砖品种及规格：按原构造要求 4. 灰浆品种及配合比：预拌砂浆（干拌）1:2.5水泥砂浆 5. 其他：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m3	61.84	3142.38	194324.78	
2	010404001002	垫层	1. 150m厚灰土垫层	m3	14.78	227.21	3358.16	
3	020103001001	细砖砖檐	1. 砖檐种类、层数：三层 2. 砌筑方式：按原砌筑方式 3. 用砖品种及规格：青砖 4. 灰浆品种及配合比：预拌砂浆（干拌）M20砌筑水泥砂浆 5. 其他要求：未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	100.52	274.23	27565.6	
		分部小计					225248.54	
本页小计							387471.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 院落围墙修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		屋面盖瓦修复工程					31749.76	
1	020601003003	灰筒瓦屋面	1. 部位、名称:灰筒瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件详见图纸 3. 铺筑方式:底瓦平铺、屋面瓦搭七留三, 筒瓦麻刀石灰浆筑梗、裹垄 4. 20厚护板灰、30~50 厚灰泥背、青灰背 10 厚瓦泥 5. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	50.26	567.94	28544.66	
2	020602009001	檐头(口)附件	1. 瓦件类型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸:原规格、样式瓦件 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:3水泥砂浆及纸筋石灰浆; 4. 其他:未尽事项详见图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑	m	100.52	61.73	6205.1	
		分部小计					34749.76	
		脚手架工程					8157.2	
1	021001001002	砌筑脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	251.3	32.46	8157.2	
		分部小计					8157.2	
		措施项目						
本页小计							42906.96	
合 计							430378.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院落围墙修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费			11641.58			不可竞争费，安 全生产费、文明 施工措施费费率 值根据“豫建设 标【2014】57号 文”取定，扬尘 污染防治费费率 值根据“豫建设 标【2016】47号 文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	5.09	7182.5			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	2.55	3598.31			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	0.61	860.77			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临 时保护设施	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护 费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
合 计					11641.58			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 院落围墙修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称: 院落围墙修复工程

标段：温县遇仙观修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 院落围墙修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]